

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA INSTALACJI KANALKIZACYJNEJ I REMONT SZAMBA
ADRES INWESTYCJI : STARY JAWORÓW
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 198*2*1.8	m ³ m ³	 712.800	
				RAZEM	712.800
2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 712.8	m ³ m ³	 712.800	
				RAZEM	712.800
3	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm PODSYPKA 198*0.8*0.1	m ³ m ³	 15.840	
				RAZEM	15.840
4	KNR-W 2-18 0511-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm ZASYPKA 198*0.8*0.25	m ³ m ³	 39.600	
				RAZEM	39.600
5	KNR-W 4-01 0104-03 9902-03 9902-04	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie 25*2*2.5	m ³ m ³	 125.000	
				RAZEM	125.000
6	KNR 2-02 1925-02 analogia	Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników prostokątnych 2	elem. elem.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 198	m m	 198.000	
				RAZEM	198.000
8	KNR-W 2-18 0421-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm 38	szt szt	 38.000	
				RAZEM	38.000
9	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000